

# ROZBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 27 W LEŚNICTWIE TENCZYNEK - ODCINEK ŁĄCZĄCY DP 1033K Z DP 2188K

## PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA:  
**DROGOWA**

ADRES INWESTYCJI:

**Droga Leśna nr 27 Leśnictwo Tenczynek w miejscowości Rudno – Gmina Krzeszowice ,  
Działki nr: 910, 908/1, 908/2 - obręb 0013 Rudno, jedn. ewid. 120606\_5 Krzeszowice,**

INWESTOR:  
**Nadleśnictwo Krzeszowice  
ul. Leśna 13, 32-080 Zabierzów**

KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH CPV:

### GRUPY

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
34900000-6 Różny sprzęt transportowy i części zapasowe

### KLASY I KATEGORIE

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  
34996000-5 Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

CZĘŚĆ OPRACOWANIA:	OPRACOWAŁ:	PODPIS:
PRZEDMIAR ROBÓT	mgr inż. Robert Żabiński uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej nr MAP/0035/PWOD/14	

**Wola Filipowska, Listopad 2020**

## SPIS ZAWARTOŚCI

### I. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

### II. PRZEDMIAR ROBÓT

#### OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiar robót opracowano dla planowanych drogowych robót budowlanych dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi leśnej nr 27 w Leśnictwie Tenczynek na odcinku od km 0+003,15 do km 0+943,70 znajdującym się pomiędzy dwoma drogami powiatowymi (DP 1033K i DP 2188K) na działkach nr 910, 908/1, 908/2 - obręb 0013 Rudno, jedn. ewid. 120606\_5 Krzeszowice – Gmina Krzeszowice

W ramach rozbudowy drogi leśnej nr 27 przewidziano na odcinku o długości 940,55m wykonanie wymienionych poniżej robót:

- Rozbudowę jezdni do regularnej szerokości 3,50m od km 643+865,00 do km 644+214,00
- Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szer. 0,75m
- Budowa trzech mijanek o długości 25m wraz z skosami wjazdowymi i wyjazdowymi:
  - od km 0+008,35 do km 0+033,25
  - od km 0+468,35 do km 0+493,35
  - od km 0+784,80 do km 0+809,80
- Rozbudowa 4 zjazdów na teren leśny:
  - zjazd prawostronny w km 0+128,50 o szer. 3,50m z remontem przepustu o dł. 10,00m
  - zjazd prawostronny w km 0+532,55 o szer. 3,50m z remontem przepustu dł. 10,00m
  - zjazd prawostronny w km 0+645,90 o szer. 3,50m z remontem przepustu dł. 10,00m
  - zjazd lewostronny w km 0+656,42 o szer. 3,50m
- Rozbudowa 1 zjazdu indywidualnego:
  - zjazd indywidualny prawostronny w km 0+735,25 o szer. 3,50m z remontem przepustu dł. 8,00m
- Budowa 2 zjazdów na teren leśny:
  - zjazd lewostronny w km 0+412,50 o szer. 3,50m
  - zjazd lewostronny w km 0+532,55 o szer. 3,50m
- Przebudowa rowów przydrożnych na odcinku od km 0+005,80 do km 0+943,70 trawiastych z umocnieniem dna korytkami muldowymi 50x50x15cm na odcinku od 0+005,80 do 0+016,30
- Budowa przepustu drogowego wraz z ściankami czołowymi betonowymi w km 0+936,80
- Zabezpieczenie przewodu teletechnicznego rurą osłonową dwudzielną A120PS
- Zabezpieczenie kabli elektrycznych średniego napięcia rurami dwudzielnymi osłonowymi A160PS
- Montaż 2 odcinków barier N2 W3 A o długości 12mb od km 0+930,80 do km 0+942,80